

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงคันคูคลอง บ้านยางนกคู่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานพอสังเขป มีรายละเอียดการจ้างดังนี้
 - งานถมดิน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๕ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตรหรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ ม. ๒ จุด รวม ๓๐ ท่อน (ดำเนินการตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านยาง กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบโครงการ
 - ๕.๔ ผังบริเวณสถานที่ดำเนินการ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายองอาจ หวดวาปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายธนิช อัมมะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายอภิสิทธิ์ ฉายศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงคันคูคลอง บ้านยางนกคู่ หมู่ที่ 11 เป็นราคากลาง

ปร.4

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงคันคูคลอง บ้านยางนกคู่ หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยางนกคู่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ งานดินถม ช่วงที่ 1. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร

ช่วงที่ 2. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร

ช่วงที่ 3. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร

ช่วงที่ 4. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร

ช่วงที่ 5. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูงเฉลี่ย 4.50 เมตร

หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,040.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 x 1.00 ม. 2 จุด รวม 30 ท่อน

ประมาณการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2561

ประมาณการโดย นายสุภาพ กุศลสง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวม(บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	รวม(บาท)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
1 งานดินถม									
1.1	งานดินถมพร้อมปรับเกรดเฉลี่ย	ลบ.ม	1,040.00	60.00	62,400.00	20.00	20,800.00	83,200.00	
	รวม							83,200.00	
2 งานวางท่อ									
2.1	งานท่อ คสล. Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	30.00	1009.35	30,280.50	120.00	3,600.00	33,880.50	
	รวม							33,880.50	
	รวม 1 + 2 เป็นเงินทั้งสิ้น							117,080.50	

สรุปรายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงคันทูคลอง บ้านยางนกลุ่มที่ 11 เป็นราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (กองช่าง)

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงคันทูคลอง บ้านยางนกลุ่มที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยางนกลุ่มที่ 11 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ลักษณะงาน - งานดินถม ช่วงที่ 1. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร
 ช่วงที่ 2. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร
 ช่วงที่ 3. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร
 ช่วงที่ 4. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร
 ช่วงที่ 5. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูงเฉลี่ย 4.50 เมตร

หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,040.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 x 1.00 ม. 2 จุด รวม 30 ท่อน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

รายละเอียดประมาณการ 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่างานปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	117,080.50	1.0700	125,276.14	FACTOR F. * เงินล่วงหน้าจ่าย 0% * ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% * เงินประกันผลงานหัก 0% * ภาษี 7%
	สรุป	รวมค่าปรับปรุง		125,276.14	
		คิดเป็น		125,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายองอาจ หวดวิปี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนิน อามะ)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ฉายศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

